



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Obec Veleň

a

STRABAG a.s.

Stavba: „Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů v obci Veleň
- etapa V. – U Větrolamu“

Evidenční číslo smlouvy objednatele: CZ.1.15/1.1.00/5a.02061

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 841/VADX/109/15

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Obec Veleň**
sídlem: Hlavní 7, 250 63 Veleň
IČ: 00240940
DIČ: CZ00240940
Zastoupena:
- ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy):
Ing. Jiřím Kazdou, starostou obce
- ve věcech technických a realizačních (odevzdání staveniště, zápisy ve stavebním deníku, převzetí díla, potvrzování podkladů pro placení díla apod.)
Ing. Luboš Luhový, IČ: 64383911
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-7424410267/0100

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
sídlem: Na Bělidle 198/21 Praha 5 Smíchov 150 00
IČ: 60838744
DIČ: CZ60868744
Jednající: Ing. Jaroslav Katzer – předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka – člen představenstva
Zastoupený: Ing. Pavel Macháček – v zastoupení dle plné moci
Ing. Luděk Pavlů – v zastoupení dle plné moci
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:
Ing. Pavel Macháček – vedoucí PJ Mělník
Ing. Jozef Krížek – stavbyvedoucí PJ Mělník
Bankovní spojení: hl. pobočka ČSOB a.s. České Budějovice
Číslo účtu: 112071233/0300

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení díla s názvem: „**Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů v obci Veleň - etapa V. – U Větrolamu“**“.
2. Místem plnění se rozumí provedení stavebních prací v místě realizace projektu „Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů v obci Veleň - etapa V. – U Větrolamu“, kterým jsou ulice U Sluh, U Kovárny a U Větrolamu, v k.ú. Veleň, Praha - východ.
3. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání dle předaných podkladů a to:

- projektové dokumentace pro provedení stavby, ve které jsou popsány stavební práce – stavebně technologické řešení rekonstrukce, vypracované projektantem Ateliér MV s.r.o., Ing. Miroslav Vondřich, IČ: 28540506, Lidická 16, PSČ 150 00 Praha 5,
 - nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr - slepý rozpočet stavby – přílohy č.3 Zadávací dokumentace) ze dne 14.7.2015, který je nedílnou součástí této smlouvy – příloha č.1,
 - stavebního povolení vydaného dne 29.6.2015, pod č.j. 150/27509/2015/r.č.128
4. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech stavebních prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednavatele specifikovaných rozsahem použitých položek.
 5. Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v těchto podmínkách) vymezeny právními předpisy a českými technickými normami přejímajícími evropské normy a obecně technické požadavky pro výstavbu. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednavatele (zadavatele). Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, popř. prohlášení o shodě a použité technologie.
 6. Bez písemného souhlasu objednavatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jiný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednavatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu známi technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené projektovou dokumentací, nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou pro provedení díla nezbytné.
 8. Součástí díla je:
 - zařízení staveniště, veškeré energie a případné zábory,
 - veškerá činnost dodavatele,
 - v případě potřeby zajištění vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací
 - zpracování dokumentace skutečného provedení (DSPS) do jednoho páru projektové dokumentace a veškeré geodetické práce (geodetické zaměření)
 - předání úplných stavebních deníků k přejímce stavby a zajištění veškerých dokladů ke kolaudaci, zejména všech průkazných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů nezbytných pro dokončení stavby.
 9. Zhotovitel provede živичné vrstvy za úplné uzavírky komunikace po celou dobu provádění prací – uzavírku komunikace. Stavební povolení (ohlášení stavby) zajišťuje objednatel.
 10. Za vadu díla se nepovažují drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, které byly dohodnuty souhlasným zápisem oprávněných osob uvedených v čl. I. této smlouvy ve stavebním deníku. Drobnou odchylkou se rozumí odchylka, která nemění řešení přijaté výše v bodě 2 a nemá vliv na dobu provedení díla.
 11. Předmětem této smlouvy není zajištění výkonu technického dozoru, technický dozor bude zajištěn objednavatelem. Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 66 a obchodního zákoníku.

III. CENA

1. Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy se při respektování ostatních ustanovení této smlouvy sjednávají jednotkové ceny dle cenové nabídky ze dne 14.7.2015, která je přílohou č. 1 této smlouvy, tedy

- cena bez DPH

3.940.000,00,- Kč

- DPH (21 %)

- celková cena vč. 21 % DPH

827.400,00,- Kč

4.767.400,00,- Kč

- s tím, že zhotovitel vyfakturuje a objednatel uhradí cenu s daní z přidané hodnoty v sazbě dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- Podkladem pro sjednání ceny je příloha č. 1 této smlouvy „Nabídkový položkový rozpočet“ (oceněný výkaz výměr - slepý rozpočet stavby – příloha č.3 Zadávací dokumentace – zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění a nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých v důsledku nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr, tedy zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr - slepý rozpočet stavby překontroloval a ten tak odpovídá projektové dokumentaci).
 - Cena uvedená v bodě 1. (jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1) je stanovena mezi smluvními stranami podle §2620 Občanského zákoníku a **zahrnuje veškeré náklady zhotovitele** potřebné k řádnému provedení díla a je sjednána jako **cena nejvýše přípustná**, kterou je možno překročit jen v případě dalších požadavků objednatele nebo v případě víceprací odsouhlasených objednatelem (jako vícepráce budou uznány pouze práce potřebné k řádnému dokončení díla, které nebylo možné předpokládat při zpracování cenové nabídky zhotovitele).

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

- Zhotovitel provede dílo vymezené v čl. II. smlouvy v následující lhůtě:
Termín zahájení plnění: 3.8.2015
Termín ukončení plnění: 30.9.2015

Objednatel současně upozorňuje, že v případě neschválení předložené žádosti o poskytnutí finanční dotace na realizaci předmětu této smlouvy, nebude objednavatel od zhotovitele požadovat realizaci tohoto předmětu díla v plném rozsahu a harmonogramu. Bez možnosti uplatnění jakékoliv sankce nebo náhrady ušlého zisku apod. je zhotovitel povinen souhlasit s upraveným/změněným rozsahem realizace dle finančních možností objednatele.

V. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE NUTNÉ KE SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Staveniště:

- 1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený ke zhotovení díla.
- 1.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště bez právních a faktických závad nejpozději 3.8.2015. O odevzdání staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě strany.
- 1.3. Objednatel zabezpečí zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po celou dobu provádění díla a po dobu potřebnou k vyklizení staveniště.
- 1.4. Zařízení staveniště zhotovitele bude umístěno na ploše o výměře cca 100 m². V prostoru zařízení staveniště mohou být zhotovitelem umístěny buňky, stavební materiál a stavební mechanismy.
- 1.5. Zhotovitel na stavbě provozuje svojí veškerou techniku v řádném technickém stavu. Po ukončení směny je povinen staveniště na své náklady řádným způsobem zabezpečit.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- K jednání o předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech předání a převzetí díla) nejméně 2 pracovní dny předem.
- Při jednání o předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli příslušné doklady prokazující řádné provedení díla (atesty materiálů, výsledky zkoušek).

3. Při jednání o předání a převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků.
4. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla neztěžují.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. V zápise musí objednatel uvést všechny případné vady a nedodělkami zjevné při předání a převzetí díla – neučiní-li tak, zanikají jeho práva z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady a nedodělkami. Požádá-li objednatel při jednání o předání a převzetí díla o odstranění zjevných vad či nedodělků, se kterými dílo přebírá, dohodnou smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla lhůty pro jejich odstranění, která nesmí být delší než 5 dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Ujednání uvedená výše v bodech 1. – 5. se vztahují přiměřeně i na jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, o jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí díla, a dále i na jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad, které objednatel reklamoval v rámci záruky za jakost díla.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro zaplacení ceny za práce provedené zhotovitelem, bude jeden daňový doklad (dále jen „faktura“), který je Zhotovitel oprávněn vystavit po ukončení a převzetí celého díla.
2. Objednatel bude hradit fakturu v plné výši 100 % bez pozastávek.
3. Vystavení faktury bude předcházet zjišťování objemu provedených prací, které se bude řídit následujícími pravidly:
 - a. zhotovitel předloží objednateli k ověření soupis provedených prací včetně jejich ocenění a vyplněného zjišťovacího protokolu
 - b. objednatel doklady uvedené pod písm. a) potvrdí nebo vrátí zhotoviteli s písemnými připomínkami.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména dostatečně určitou identifikaci provedených stavebních prací a dále cenu určenou v souladu s nabídkou zhotovitele. Pokud faktura nebude obsahovat některou náležitost nebo bude mít jinou závadu v obsahu, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti bez zaplacení zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené konečné faktury objednateli.
5. Objednatel je však oprávněn pozastavit úhradu platby, jestliže zhotovitel neodstraní zjištěné vady a nedodělkami plnění předmětu díla (především pokud byly uvedeny na protokolu o předání a převzetí díla) nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli dle této smlouvy.
6. Fakturu zaplatí objednatel bezhotovostní platbou ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v čl. I. bodu 1. této smlouvy.
7. Splatnost faktur bude **30 dní** od doručení objednateli.
8. Vícepráce neuvažované v této smlouvě je zhotovitel oprávněn vyfakturovat a objednatel povinen uhradit teprve po uzavření dodatku k této smlouvě, ve kterém bude dohodnut zejména rozsah víceprací, cena za provedení víceprací a podrobnosti o placení víceprací. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec sjednaný touto smlouvou bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
9. Na předběžnou úhradu nákladů spojených s provedením díla neposkytne objednatel zhotoviteli zálohu.
10. Objednatel prohlašuje, že pro veškeré stavební práce z této smlouvy o dílo vyplývající, odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, není osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a proto se ze všech zdanitelných plnění,

uskutečněných na základě této smlouvy nebude týkat režim tzv. přenesené daňové povinnosti dle ust. §92a zákona č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a stavební práce budou fakturovány vč. DPH.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje objednateli za předpokladu řádného provozování a údržby předmětu díla záruku za jakost díla. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu.
2. Záruční doba počíná běžet od předání díla objednateli a její délka činí **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Pokud objednatel bude ve včas zasláném oznámení vady požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen vadu odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem (přiměřenost lhůty pro odstranění vady se posoudí podle povahy vady, rozsahu vady, meteorologických podmínek potřebných pro řádné odstranění dané vady atd.).

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s platnými právními předpisy stavební deník. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat denně svá stanoviska. Jestliže některá smluvní strana nesouhlasí s obsahem záznamu druhé smluvní strany, zapíše to do 2 dnů do deníku s uvedením důvodu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
2. Dohodnou-li smluvní strany po uzavření smlouvy v souladu s čl. II. bodem 9. této smlouvy zápisem ve stavebním deníku drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, jsou povinny sjednat současně rovněž zápisem ve stavebním deníku jejich důsledky na výši ceny - do dosažení dohody o cenových důsledcích těchto odchylek postupuje zhotovitel dle uzavřené smlouvy. Dohoda o změně ceny z titulu drobných odchylek díla od výsledku určeného v této smlouvě, uzavřená souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku, bude závazným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě a pro fakturaci a placení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení se splněním povinnosti připravit dílo k předání a převzetí ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy smluvní pokutu **ve výši 0,05 % z ceny díla** za každý započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody.
4. Převezme-li objednatel dílo s vadami nebo nedodělkami a smluvní strany dohodnou v zápise o předání a převzetí lhůty pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělkami v dohodnutých lhůtách zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ a den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdech k němu pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé v příčinné souvislosti s prováděním díla.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od předání díla objednateli.
7. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení výzvy zakrývané práce zkontrolovat. O kontrole prací zakrytých v průběhu provádění díla budou sepsány zápisy, které podepíší obě smluvní strany. Nedostaví-li se objednatel, ač řádně vyzván, ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla a změnu této smlouvy. Do dosažení dohody o změně díla a

- o změně smlouvy je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany do 21 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, může kterákoliv z nich od smlouvy odstoupit s tím, že zhotovitel má nárok na cenu za část díla, kterou provedl do doby zániku smlouvy v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran, a dále na úhradu nákladů, které účelně vynaložil do doby zániku smlouvy v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran.
9. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele se považuje zejména porušení povinností uvedených v čl. V. a čl. VII. této smlouvy - nesplní-li objednatel řádně a včas některou z těchto povinností, je zhotovitel oprávněn dle své volby:
 - 9.1. odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dověděl
 - 9.2. nezahájit nebo přerušit provádění díla s tím, že minimálně o dobu, po kterou bylo provádění díla nezahájeno či přerušeno, se prodlužuje lhůta pro dokončení díla a dále s tím, že do dosažení dohody o změně smlouvy není zhotovitel povinen zahájit provádění díla nebo v provádění díla pokračovat. Nedohodnou-li se strany do 21 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 10. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele a nespočívá-li překážka pro splnění povinností objednatele v okolnostech vylučujících odpovědnost náleží zhotoviteli celková cena, na kterou má nárok na základě této smlouvy za provedení díla v plném rozsahu. Od této ceny se však odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu. V ostatních případech odstoupení zhotovitele od smlouvy pro prodlení objednatele náleží zhotoviteli cena za část díla, kterou provedl do odstoupení od smlouvy, a úhrada nákladů, které zhotovitel účelně vynaložil do odstoupení od smlouvy.
 11. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit sjednanou smluvní pokutu, pokud prokáže, že porušení příslušné povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 374 obchodního zákoníku.
 12. V případě, že objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, může objednatel tuto smluvní pokutu započíst vůči ceně díla, s čímž zhotovitel souhlasí a objednatel má právo jednostranným úkonem tento zápočet provést.
 13. Užívání díla před předáním a převzetím (dále též "předčasné užívání"):
 - 13.1. Dílo, které nebylo předáno a převzato, smí být užíváno pouze na podkladě předchozí písemné dohody objednatele se zhotovitelem, ve které bude popsán předmět předčasného užívání a jeho stav, rozsah a způsob předčasného užívání a dále dohodnuta opatření, která pro předčasné užívání objednatel učiní.
 - 13.2. Při převzetí díla ani v záruční době nesmí objednatel vytykat jako vadu opotřebení a poškození, která by na díle bez předčasného užívání nevznikla.
 14. Při provádění díla bude zhotovitel respektovat platné právní předpisy, ČSN, na které odkazuje projektová dokumentace uvedená v čl. II. bodu 3. této smlouvy, a dále v rámci daném čl. II. a čl. IV. této smlouvy podmínky a lhůty vyplývající ze stavebního povolení a dalších dokladů vydaných orgány státní správy k provedení díla s tím, že případné rozpory mezi vydanými doklady a touto smlouvou budou předmětem dodatku k této smlouvě, ve kterém budou upravena veškerá rozpory dotčená ustanovení této smlouvy.
 15. Za jakékoliv jiné porušení nebo nesplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem prokazatelně upozorněn a přitom nezjednal nápravu a které vyplývají z této smlouvy o dílo, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ.
 16. Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
 17. Celková výše pokut není omezena limitem, smluvní pokuty mohou být kombinovány.
 18. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel tuto změnu objednavateli písemně zdůvodnit a prokázat tuto kvalifikaci ve shodném rozsahu. Změnu subdodavatele musí objednavatel zhotoviteli písemně odsouhlasit.
 19. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni poskytnout všem oprávněným kontrolním subjektům poskytovatele dotace nezbytné informace a doklady týkající se všech dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu, který je spolufinancován

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu kontroly vynaložených prostředků objednatele vyplývající z § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

20. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci dodacích listů s denní evidencí a přístupem objednatele ke kontrole. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla do 31.12.2025.
21. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla a termínu dokončení. Doklad o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
22. V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.


X. VYHOTOVENÍ SMLOUVY, ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY


1. Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č. 1 - Cenová nabídka - Nabídkový položkový rozpočet“ (zhotovitelem oceněný soupis prací a výkaz výměr - slepý rozpočet stavby z projektové dokumentace uvedené v čl. II. bodu 3. této smlouvy),
Příloha č. 2 - Harmonogram prací
2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě.
3. Smlouva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Smlouvu přežkoumal: 
Zdenka Kúbatová

Ve Veleni dne:

V Benátkách n/J dne: 22.7.2015


.....
Ing. Jiří Kazda,
starosta obce
(za objednatele)


Ing. Luděk PAVLŮ
vedoucí odd. přípravy
a kalkulací
.....

Ing. Pavel MACHÁČEK
hlavní stavbyvedoucí
VPJ

(za zhotovitele)



STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(113)

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance

Ing. Jakub SVOBODA, narozený 30.12.1969, bytem Klíčovská 9, 190 00 Praha 9 – technický vedoucí oblasti

Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Pavel MACHÁČEK, narozený 24.8.1958, bytem Libušská 220/234, 142 00 Praha 4 - Libuš - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.


- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.


Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2015.

V Praze dne 16.3.2015


.....
Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.


.....
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:


Ing. Luděk PAVLŮ
vedoucí odd. přípravy
a kalkulací

.....
jméno, příjmení, funkce, podpis


Ing. Pavel MACHÁČEK
hlavní stavbyvedoucí
VPJ

.....
jméno, příjmení, funkce, podpis

Slepý rozpočet stavby

Datum: 21.7.2015

Stavba : 15MV01

Rekonstrukce komunikace - Veleň

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21 Praha 5 Smíchov

IČO : 60838744

DIČ : CZ60838744

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Ing. Pavel MACHÁČEKhlavní stavbyvedoucí
VPJ

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		3 940 000,00
DPH	21 %		827 400,00
Cena celkem za stavbu vč. DPH			4 767 400

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO101 Větev D2 "U Sluh"	781 545	0	781 545	164 124	19,8
SO102 Větev G3 "U Kovárny"	1 024 835	0	1 024 835	215 215	26,0
SO103 Větev K "U Větrolamu"	2 133 620	0	2 133 620	448 060	54,2
Celkem za stavbu	3 940 000	0	3 940 000	827 400	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO101		775 283	0		0	19,7
SO102		1 018 574	0		0	25,9
SO103		2 116 057	0		0	53,7
Celkem za stavbu		3 909 913	0		0	99,2

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3,9	154 155	0	0	0	0
5 Komunikace	66,9	2 615 044	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2,4	93 890	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	23,8	930 039	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,1	3 122	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2,9	113 664	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	3 909 913	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	3
Oborová přírážka	3
Přesun stavebních kapacit	3
Mimostaveništní doprava	3
Zařízení staveniště, DIO	30 066
Provoz investora	3
Kompletační činnost (IČD)	3
Rezerva rozpočtu	3
Celkem za stavbu	30 087

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO			
Objekt		SKP			
SO101	Větev D2 "U Sluh"	Měrná jednotka			
Stavba		Počet jednotek			
15MV01	Rekonstrukce komunikace - Veleň	Náklady na m.j.	0		
Projektant		Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel		Zakázkové číslo			
Rozpočtoval		Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	775 283	Ztížené výrobní podmínky	1	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	1	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1	
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1	
	ZRN celkem	775 283	Zařízení staveniště, DIO	6 255	
			Provoz investora	1	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1	
	ZRN+HZS	775 283	Ostatní náklady neuvedené	1	
	ZRN+ost.náklady+HZS	781 545	Ostatní náklady celkem	6 262	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 %			781 545 Kč
DPH		21,0 %			164 124 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					945 669 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	37 550	0	0	0	0
5 Komunikace	508 358	0	0	0	0
8 Trubní vedení	44 178	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	166 066	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	604	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	18 528	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	775 283	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	1		0	1
Oborová přírážka	1		0	1
Přesun stavebních kapacit	1		0	1
Mimostaveništní doprava	1		0	1
Zařízení staveniště, DIO	6 255		0	6 255
Provoz investora	1		0	1
Kompletační činnost (IČD)	1		0	1
Rezerva rozpočtu	1		0	1
CELKEM VRN	1		0	6 262

Slepý rozpočet

Stavba :	15MV01 Rekonstrukce komunikace - Veleň	Rozpočet:
Objekt :	SO101 Větev D2 "U Sluh"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 10 cm	m2	831,00	21,31	17 708,61			-0,13000	-108,03
2	113107224R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 40 cm (spodní k-ce komunikace)	m2	125,00	7,10	887,50			-0,56000	-70,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	275,00	42,62	11 720,50			-0,14500	-39,88
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m vč. uložení na dřevěnou škládku	m3	17,00	143,32	2 436,44				
		85*0,2		17,00						
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	25,50	100,37	2 559,44				
		0,3*85		25,50						
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	25,50	1,13	28,82				
7	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	25,50	83,40	2 126,70				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	25,50	1,13	28,82				
9	171201206U00	Skládkovné - ostatní zeminy	t	42,59	1,25	53,24				
		25,5*1,67		42,59						
	Celkem za	1 Zemní práce				37 550,05				-217,91
Díl: 5		Komunikace								
10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	85,00	138,79	11 797,15	0,27994	23,79		
		poloveg dlažba:85		85,00						
11	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm	m2	124,00	7,93	983,32	0,29811	36,97		
		spodní k-ce:124		124,00						
12	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	209,00	185,05	38 675,45	0,31628	66,10		
		spodní k-ce:124		124,00						
		poloveg dlažba:85		85,00						
13	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	124,00	1,85	229,40	0,13188	16,35		
14	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	831,00	10,77	8 949,87	0,00061	0,51		
		horní vrstvy:831		831,00						
15	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm (ABS III)	m2	831,00	250,00	207 750,00	0,12715	105,66		
16	577142222RT2	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	831,00	225,00	186 975,00	0,12818	106,52		
17	596921112R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 m2	m2	85,00	281,92	23 963,20	0,03150	2,68		
18	592452570	Dlažba zatravňovací KROSO přírodní 21/24x14/17x8cm	m2	85,85	338,20	29 034,47	0,13627	11,70		

Slepý rozpočet

Stavba :	15MV01 Rekonstrukce komunikace - Veleň	Rozpočet:
Objekt :	SO101 Větev D2 "U Sluh"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		85*1,01		85,85		508 357,86		370,28		
	Celkem za	5 Komunikace								
Díl: 8		Trubní vedení								
19	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	3,00	7 242,19	21 726,57	3,05967	9,18		
20	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	3,00	565,90	1 697,70	0,11436	0,34		
21	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu šachet	kus	5,00	1 383,56	6 917,80	0,43094	2,15		
22	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	10,00	1 383,56	13 835,60	0,31590	3,16		
	Celkem za	8 Trubní vedení				44 177,67		14,84		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	348,00	371,07	129 132,36	0,13612	47,37		
24	59217487	Obrubník silniční ABO 1-15 1000/150/300	kus	351,48	105,08	36 933,52	0,14400	50,61		
		348*1,01		351,48						
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				166 065,88		97,98		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
25	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	483,10	1,25	603,88				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				603,88				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
26	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	217,91	40,00	8 716,40				
27	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	435,81	6,25	2 723,81				
28	979099133U00	Skládkovné kámen přiměs 10%	t	141,64	50,04	7 087,67				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				18 527,88				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO102	Větev G3 "U Kovárny"	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
15MV01	Rekonstrukce komunikace - Veleň	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel		Zakázkové číslo	
Dodavatel		Počet listů	
Rozpočtoval			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	1 018 574	Ztížené výrobní podmínky	1
Z HSV celkem		Oborová přírážka	1
R PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1
M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	1
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště, DIO	6 255
ZRN celkem	1 018 574	Provoz investora	1
		Kompletační činnost (IČD)	1
HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	1
ZRN+HZS	1 018 574	Ostatní náklady celkem	6 262
ZRN+ost.náklady+HZS	1 024 835		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			1 024 835 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		215 215 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 240 050 Kč

Poznámka :

Stavba : 15MV01 Rekonstrukce komunikace - Veleň
 Objekt : SO102 Větev G3 "U Kovárny"

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	61 169	0	0	0	0
5 Komunikace	598 194	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4 151	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	308 183	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	828	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	46 048	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 018 574	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	1		0	1
Oborová přírážka	1		0	1
Přesun stavebních kapacit	1		0	1
Mimostaveništní doprava	1		0	1
Zařízení staveniště, DIO	6 255		0	6 255
Provoz investora	1		0	1
Kompletační činnost (IČD)	1		0	1
Rezerva rozpočtu	1		0	1
CELKEM VRN				6 262

Slepý rozpočet

Stavba :	15MV01 Rekonstrukce komunikace - Veleň	Rozpočet:
Objekt :	SO102 Větev G3 "U Kovárny"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	113107224R00	Odstranění podkladu nad 200 m ² , kam.drcené tl.40 cm (spodní k-ce komunikace)	m ²	97,00	7,10	688,70			-0,56000	-54,32
2	113151219R00	Fréz.živíc krytu nad 500 m ² , bez překážek,tl.10 cm	m ²	648,00	50,40	32 659,20			-0,22000	-142,56
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m vč.uložení na dočasnou skládku.	m ³	87,80	143,32	12 583,50				
4	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³	m ³	81,00	100,37	8 129,97				
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m ³	81,00	1,13	91,53				
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m ³	81,00	83,40	6 755,40				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m ³	81,00	1,13	91,53				
8	171201206U00	Skládkovné - ostatní zeminy	t	135,27	1,25	169,09				
		81*1,67		135,27		169,09				
		1 Zemní práce				61 168,91				
Díl: 5		Komunikace								
9	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	160,00	138,79	22 206,40	0,27994	44,79		
		poloveg.dlažba:130		130,00						
		pojiz.prahy:30		30,00						
10	564851112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm	m ²	236,00	7,93	1 871,48	0,29811	70,35		
		spodní k-ce:206		206,00						
		pojiz.prahy :30		30,00						
11	564851113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m ²	396,00	157,30	62 290,80	0,31628	125,25		
		spodní k-ce:206		206,00						
		dlažba pojizdění:prahy:30*2		60,00						
		poloveg.dlažba:130		130,00						
12	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m ²	206,00	1,85	381,10	0,13188	27,17		
13	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	851,00	10,77	9 165,27	0,00061	0,52		
14	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm (ABS III)	m ²	851,00	250,00	212 750,00	0,12715	108,20		
15	577142222RT2	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m ²	m ²	851,00	225,00	191 475,00	0,12818	109,08		
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m ²	30,00	281,92	8 457,60	0,07390	2,22		

Slepý rozpočet

Stavba : 15MV01 Rekonstrukce komunikace - Veleň	Rozpočet:
Objekt : SO102 Větev G3 "U Kovárny"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
34	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	393,76	6,25	2 461,00				
35	979099141U00	Skládkovné suť s asfaltem	t	142,74	250,19	35 712,12				
Celkem za						46 048,32				

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO103	Větev K "U Větrolamu"	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
15MV01	Rekonstrukce komunikace - Veleň	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 116 057	Ztížené výrobní podmínky	1
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	1
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1
ZRN celkem	2 116 057	Zařízení staveniště, DIO	17 556
		Provoz investora	1
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1
ZRN+HZS	2 116 057	Ostatní náklady neuvedené	1
ZRN+ost.náklady+HZS	2 133 620	Ostatní náklady celkem	17 563

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		2 133 620 Kč
DPH	21,0 %		448 060 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 581 680 Kč

Poznámka :

Stavba : 15MV01 Rekonstrukce komunikace - Veleň
 Objekt : SO103 Větev K "U Větrolamu"

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	55 436	0	0	0	0
5 Komunikace	1 508 492	0	0	0	0
8 Trubní vedení	45 561	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	455 790	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 691	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	49 087	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 116 057	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	1		0	1
Oborová přírážka	1		0	1
Přesun stavebních kapacit	1		0	1
Mimostaveništní doprava	1		0	1
Zařízení staveniště, DIO	17 556		0	17 556
Provoz investora	1		0	1
Kompletační činnost (IČD)	1		0	1
Rezerva rozpočtu	1		0	1
CELKEM VRN			0	17 563

Slepý rozpočet

Rozpočet:

Stavba : **15MV01 Rekonstrukce komunikace - Veleň**
 Objekt : **SO103 Větev K "U Větrolamu"**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	Díl: 1	Zemní práce								
1	113107223R00	Odstřeni podkladu nad 200 m ² kam.drcené tl.25 cm	m ²	1 698,00	28,41	48 240,18				
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³	m ³	38,25	100,37	3 839,15				
		255*0,15		38,25						
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m ³	38,25	1,13	43,22				
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m ³	38,25	83,40	3 190,05				
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m ³	38,25	1,13	43,22				
6	171201206U00	Skládkovně - ostatní zeminy	t	63,88	1,25	79,85				
		38,25*1,67		63,88						
		1 Zemní práce				55 435,67				-577,32
	Celkem za	1 Zemní práce								
	Díl: 5	Komunikace								
7	564841113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm	m ²	40,00	166,43	6 657,20		10,47		
		prahy:40		40,00						
8	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	1 993,00	277,58	553 216,94		557,92		
		spodní k-ce tl.15cm:1443		1 443,00						
		spodní k-ce tl.30cm:2*255		510,00						
		prahy:40		40,00						
9	564851113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m ²	163,00	202,09	32 940,67		51,55		
		prahy:40		40,00						
		přejezd chodníky:123		123,00						
10	573211111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	1 698,00	10,77	18 287,46		1,04		
11	577142212R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	1 698,00	250,00	424 500,00		215,90		
12	577142222R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm (ABS III)	m ²	1 698,00	225,00	382 050,00		217,65		
13	596215040R00	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm (ABVH III)	m ²	163,00	330,83	53 925,29		12,05		
		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m ²	40,00						
		prahy:40		123,00						
		přejezd chodníky:123		124,23						
14	592452620	Dlažba přírodní 20x10x8	m ²	124,23	205,47	25 525,54		21,86		
15	59245266	Dlažba barevná 20x10x8	m ²	124,23	281,90	11 388,76		7,11		
		40*1,01		40,40						
		40*1,01		40,40						

Harmonogram stavebních prací Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů v obci Veleň V. etapa

Dokončení prací 9/2015

Zahájení prací 8/2015

	srpen							září			
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Měsíce výstavby	775 283,24 Kč										
Týdny výstavby	1 018 573,52 Kč										
SO 101 U Sluh											
SO 102 U Kovárny											
SO 103 U Větrolamu											
Vedlejší rozpočtové náklady	30 086,73 Kč							2 116 056,51 Kč			
Celkem bez DPH	3 940 000,00 Kč										

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(113)

Ing. Pavel MACHÁČEK

hlavní stavbyvedoucí
VPJ

